



## Baustelleninformation Nr. 1

### Grendelgasse

<b>Abschnitt:</b>	Aeusserer Baselstrasse bis Holzühleweg	
<b>Bauvorhaben:</b>	<p>Auf der Allmend werden die Werkleitungen (Elektrizität/Gas/Wasser/Telekommunikation/Fernwärme) durch die IWB, die Swisscom (Schweiz) AG und die Wärmeverbund Riehen AG erneuert.</p> <p>Zudem wird die öffentliche Beleuchtung der Gemeinde Riehen erneuert. Dabei werden die alten Betonkandelaber durch Stahlkandelaber ersetzt.</p> <p>Anschliessend erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn und der Trottoirs inkl. Strassenentwässerung und Randabschlüsse.</p> <p>Auf den Privatparzellen wird die IWB zum Teil Hausanschlüsse (Elektrizität/Gas/Wasser) erneuern.</p>	
<b>Massnahmen/ Einschränkungen:</b>	<p>Für die bevorstehenden Arbeiten müssen die Parkfelder im Baustellenbereich ab Baubeginn aufgehoben werden. Mit Ausnahme der Parkplätze entlang der Stützmauer Aeusserer Baselstrasse, stehen sie jedoch über das Wochenende teilweise zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort. Über relevante Anpassungen der Signalisation während der Baumassnahmen werden die Anwohnenden mittels Steckzettel informiert.</p> <p>Die Zugänglichkeit für Fussgänger zu den Liegenschaften sowie die Zu- und Wegfahrt ist gewährleistet.</p> <p>Bei Fragen steht Ihnen die örtliche Bauleitung gerne zur Verfügung.</p>	
<b>Baubeginn:</b>	Montag, 3. Mai 2021	
<b>Bauende:</b>	Voraussichtlich Ende Oktober 2021	
<b>Baustellenkontakt:</b>	bpm Waldmeier GmbH	Tel.: +41 61 295 30 38
(örtliche Bauleitung)	Herr Lorenzo Siciliano	E-Mail: ls@bpmwaldmeier.ch

---

<b>Bauherrschaften:</b>	Gemeinde Riehen, Industrielle Werke Basel, Swisscom (Schweiz) AG und Wärmeverbund Riehen AG
-------------------------	---

---

<b>Bauunternehmer:</b>	Walo Bertschinger AG
------------------------	----------------------

---

### Detaillierte Informationen zum Bauvorhaben

<b>Baustelleninstallation:</b>	<b>Ab Montag, 3. Mai 2021</b>
<b>Werkleitungsbau:</b>	<b>Ab Dienstag, 4. Mai 2021</b>
Gas / Wasser:	Erneuerung der Gas- und Wasserleitung (Versorgungsleitung) im rechten Trottoir (Seite Böschung).
Elektrizität:	Erneuerung Elektrizitätstrasse in beiden Trottoirs.
Telekommunikation:	Neuerstellung Leerrohrtrasse und Umbau eines Schachtes.
Fernwärme:	Neubau Fernwärmeversorgungsleitung im Holzmühleweg (Fahrbahnbereich) ab Grendelgasse ca. 10 m bis Höhe Liegenschaft Grendelgasse 19.
Öffentliche Beleuchtung:	Ersetzen der Betonkandelaber durch Stahlkandelaber inkl. Netzkabel und Schutzrohre sowie des Umschaltkastens.
Hausanschlussleitungen:	Erneuerung diverser Anschlüsse (Wasser und Elektrizität).
<b>Strassenbau:</b>	Anpassen der Strassenentwässerung. Erneuerung der Fundamentalschicht (Kies-Sand) inkl. Randabschlüsse und Einbringen der Trag- und Deckschichten (Schwarzbelag) im Bereich der Fahrbahn und Trottoirs. Über kurzfristige Sperrungen der Fahrbahn oder der Trottoirs für den Strassenbau werden die Anwohnenden mittels Steckzettel informiert.